

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Malowanie klatki schodowej - lamperia malowana lakierem bezbarwnym - roboty główne</b>		
1	Element	<b>Prace malarskie</b>		
1.1	KNR 202/1602/1 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5' m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3*1*5	11,500000	
		RAZEM:	11,500000	m2 11,500
1.2	KNR 202/1602/1 (2)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5' m, ilości materiałów na plac budowy	m2	11,5
1.3	KNR 401/701/7	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5' m2, z zaprawy wapiennej	m2	14
1.4	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,5+18,45	28,950000	
		RAZEM:	28,950000	m2 29,0
1.5	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2	15
1.6	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2' m2 (w 1 miejscu)	m2	14
1.7	KNR 401/711/14 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2' m2 (w 1 miejscu)	m2	7
1.8	KNR 401/711/15 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2	7
1.9	KNR 1901/116/5	Usunięcie z budynku gruzu - Analogia po skuciu tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43*0,02	0,860000	
		RAZEM:	0,860000	m3 0,860
1.10	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	0,86
1.11	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km Krotność=4,5	m3	0,86
1.12	KNRW 401/1216/1	Analogia - Zabezpieczenie stolarki folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45*0,9*2,05	83,025000	
		1,53*2,46*5	18,819000	
		0,9*2,05*5	9,225000	
		43,89	43,890000	
		RAZEM:	154,959000	m2 154,959
1.13	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1089,7+308,5	1 398,200000	
		RAZEM:	1 398,200000	m2 1 398,2
1.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	1 398,2
1.15	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - analogia	m2	1 398,2
1.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60,5+60,5+60,5+60,5+60,5	308,500000	
		RAZEM:	308,500000	m2 308,5
1.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1089,7-58	1 031,700000	
		RAZEM:	1 031,700000	m2 1 031,700
1.18	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - policzki schodów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8*0,2*2,9)*5	23,200000	
		RAZEM:	23,200000	m2 23,20
1.19	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia	m2	58
1.20	KNR 2/1406/6	Analogia - lakierowanie lamperii	m2	515,15
1.21	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrada	m2	137,43
1.22	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - kraty okna	m2	32,8
1.23	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	4,7
1.24	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50' mm, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,92+0,4+2,91+1,64+0,35	8,220000	
		2,96+0,7+0,25+2,35+0,7+0,2	7,160000	
		1+1+1	3,000000	
		RAZEM:	18,380000	m 18,38